

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**INWESTOR :** Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów  
Zielona Góra ul. Lubuska 11

**BUDOWA :** Przebudowa obiektu – wykonanie dźwigu w budynku Domu Pomocy  
Społecznej Dla Kombatantów  
Zielona Góra ul. Lubuska 11

**BRANŻA :** Budowlana  
**KOD CPV :** 45261000

**BRANŻA :** Budowlana

Zielona Góra marzec 2006 r

**Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Przebudowa obiektu : wykonanie dźwigu**

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Przebudowa obiektu

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2006-03-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych gr.do 15 cm ręcznie	m3	0,83		
2	KNR 4-01 106-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3m	m3	0,62		
3	KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe B-10	m3	0,21		
4	KNR 4-01 201-2 Deskowanie konstrukcji żelbetowych ław fundamentowych	m2	3,50		
5	KNR 4-01 202-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia pręty stal.gładkie o średnicy do 6mm	kg	2,60		
6	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia pręty stal. zebrowane o średnicy 10mm	kg	59,60		
7	KNR 4-01 203-4 Betonowanie B-25 płyty i ławy fundamentowej	m3 beton	1,10		
8	KNR 4-01 207-1 Wypełnienie betonem bruzd wokół płyty i ławy	m	11,66		
9	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	1,32		
10	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach	m2	12,05		
11	KNR 4-01 201-5 Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek i podciągów	m2	0,43		
12	KNR 4-01 202-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia pręty stal.gładkie o średnicy do 6mm	kg	4,40		
13	KNR 4-01 202-3 Przygotowanie i montaż zbrojenia pręty stal. zebrowane o średnicy 10mm	kg	18,80		
14	KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego wieńców i zabetonowanie kanałów	m3 betonu	0,15		
15	KNR 4-01 422-3 Podstemplowanie stropów pojedynczymi stemplami	stempli	4,00		
16	KNR 4-01 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 212-6 Wycięcie płyty stropowych	m3	0,73		
17	KNR 4-01 1305-8 Przecinanie poprzeczne prętów okrągłych o średnicy do 20mm	szt przeci	24,00		
18	KNR 4-01 329-3 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m3	2,12		
19	KNR 4-01 313-3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,12		
20	KNR 4-01 313-4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I-140	m	10,00		
21	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatek tynkarskich Rabitza na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe,prcfabrykowane	m osiatek stopk	14,00		

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2006-03-17 str. 2

Nr	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22	KNR 4-01 708-2 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,szer.ościeżcy do 25cm	m ościeżcy	5,90		
23	KNR 4-01 708-3 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej,szer.ościeżcy do 40cm	m ościeżcy	5,90		
24	KNR 4-01 329-2 Wycucie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły	m2	2,20		
25	KNR 2-02 126-5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych L/19-1.5m	m	1,50		
26	KNR 4-01 354-9 Wycucie z muru ościeżnie stalowych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
27	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej,gr.ścianek 1/2 cegły	m2	2,00		
28	KNR 4-01 320-2 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu 2.0m2	m2	2,00		
29	KNR 4-01 903-1 Dostarczenie i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 1.0x2.0	szt	1,00		
30	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach z zapr.cementowo-wapiennej,pow.otynk.w jednym miejscu do 2m2	m2	4,00		
31	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach z zapr.cementowo-wapiennej,pow.otynk.w jednym miejscu do 1m2	m2	2,98		
32	KNR 2-02 2003-2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 [R=1,5]	m2	1,10		
33	KNR 2-02 613-6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	1,10		
34	1-1 Roboty wykończeniowe polegające uzupełnieniach posadzek na parterze oraz uzupełnienie malowania	kpl	1,00		
35	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	4,80		
36	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	4,80		
37	1-1 Opłata za wysypisko	m3	4,80		
38	1-1 Dostawa i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych "CIBES" A-500 - udźwig 400kg (4 osoby)	kpl	1,00		
<b>Razem kosztorys: Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów - Przebudowa obiektu : wykonanie dźwigu</b>					